

OBRA: REFACCION DE CUBIERTA DE TECHOS Y OBRAS VARIAS. ESCUELA Nº64. JOSE HERNANDEZ.

LOCALIDAD: CIUDAD DE FEDERACION. DEPARTAMENTO FEDERACION. - ENTRE RIOS-

mes base jul-24

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	DESCRIPCION	U.	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total Precio del Items (con K 1,59)	Total Grupo Items	Incid. % Sub Items	Incid. % Item
1	INICIO Y MOVILIZACIÓN DE OBRA					\$ -		0,00%
1.1	Preparacion de obrador y cercos mobiles.	gl	1					
1.2	Replanteo de obras	gl	1					
1.3	Cartel de obra	gl	1					
1.4	Desmontar ladrillos ceramicos sobre losa existente	m2	720					
1.5	Desmontar membrana asfaltica existente	m2	1700					
1.6	Desmontar instalacion electrica en galerias	gl	1					
1.7	Reparaciones en fisuras de cielorrasos de hormigon.	ml	45					
1.8	Desobturar bajadas pluviales a reutilizar.	gl	1					
1.9	Cerrar bajadas pluviales a desafectar.	gl	1					
1.10	Piqueteado de revoques en losa de galerias	m2	440					
1.11	Desmontar lucarnas planas existentes.	un	4					
2	 AISLACIONES					\$ -		0,00%
2.1	Colocacion de membrana liquida sobre losas.	m2	1620					
3	MAMPOSTERIAS					\$ -		0,00%
3.1	Ladrillo comun 0,30 sobre losa p/ soporte de cubierta	m3	32					
3.2	Ladrillo comun 0,15 en cerramientos de lucarnas.	m3	18					
4	 ESTRUCTURA					\$ -		0,00%
4.1	Encadenado de Hº 0,12x0,25 sobre mamp. 0,30	m3	2,5					
4.2	Columnas de Hº 0,12x0,12	m3	0,5					
5	 REVOQUES					\$ -		0,00%
5.1	Aplicado en losa de galerias	m2	440					
5.2	Exterior completo en mamposterias de cubiertas	m2	80					
5.3	Interior completo en mamposterias de lucarnas.	m2	56					

mes base jul-24

PRESUPUESTO OFICIAL										
6		CUBIERTA					\$	-		0,00%
6.1	De chapa sinusoidal Nº25 sobre estructura metalica		m2	1.620,00						
6.2	De chapa translucidas sobre lucarnas.		m2	80,00						
7		ZINGUERIA (de h°g° soldado)					\$	-		0,00%
7.1	Cenefa (61 cm de desarrollo)		ml	100,00						
7.2	Babeta (41 cm de desarrollo)		ml	60,00						
7.3	Canaleta embutida (61 cm de desarrollo)		ml	44,00						
7.4	Cumbreras (41 cm de desarrollo)		ml	90,00						
8		INSTALACION ELECTRICA					\$	-		0,00%
8.1	Reacondicionamiento de tableros seccionales.		un	2,00						
8.2	Cajas, cableado y cañerías exterior de PVC en galeria		un	50,00						
8.4	Recolocacion de Luminarias existentes.		un	44,00						
9		PINTURAS					\$	-		0,00%
9.1	Latex exterior en paredes nuevas		m2	80,00						
9.2	Latex exterior en cielorrasos en galerias.		m2	440,00						
9.3	Convertidor,Antioxido y esmalte en estruct.metalias.		m2	15,00						
10		OBRAS VARIAS					\$	-		0,00%
10.1	Retiro de escombros y materiales de demolicion		gl	1,00						
10.2	Limpieza periodica y final de obra		gl	1,00						
TOTAL PRESUPUESTO							\$	157.217.600,40		100,00%
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES, DOSCIENTOS DIECISIETE MIL, SEISCIENTOS con 40/100										